

Znak: MDK.271.1.2024

Zamawiający: Miejski Dom Kultury, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach w ramach projektu *Dom kultury na miarę XXI wieku***.

Pytanie nr 1

W dokumencie SWZ ROZDZIAŁ VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA opisany jest zakres prac tj:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- demontaż starej instalacji
- montaż nowej instalacji:
- centrali pożarowej
- czujek
- ROP
- sygnalizatory adresowalne
- elementy wejść/wyjść.
- wykonanie prób montażowych zainstalowanego systemu sygnalizacji pożaru
- przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania, w szczególności w zakresie obsługi centrali ppoż. przed zgłoszeniem gotowości do obioru robót. O terminie szkolenia, Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem
- wykonywanie w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych zainstalowanego systemu sygnalizacji pożaru oraz dokumentowanie wyników tych przeglądów w założonym Rejestrze zdarzeń.

Natomiast w przedmiarze jest również podany zakres dotyczący oświetlenia awaryjnego prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie wchodzi w zakres wykonania prac dotyczący oświetlenia awaryjnego tj:

33	KNNR 5 N005-0503-0300-090 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - montaż Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,000	154,000 kpl
3	KNNR 9 N009-0502-0400-020 Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszanych krotność= 1,000	154,000 szt

Oraz inne prace nie związane z systemem sygnalizacji pożarowej.

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja powinna zostać wykonana w sposób natynkowy.

Prosimy o informacje czy czujki objęte demontażem są izotopowe jeśli tak prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź:

Wymienione pozycje w przedmiarze dotyczą demontażu i montażu istniejących opraw w trakcie realizacji zadania. Nie da się uniknąć demontażu i montażu ponownego opraw podczas wymiany SSP. Dlatego ta pozycja jest w przedmiarze.

Instalacja ma być wykonana jako natynkowa.

Według wiedzy Zamawiającego czujki objęte demontażem nie są izotopowe.

/-/ Joanna Kędzia-Kamińska