

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach  
ADRES INWESTYCJI : 95-060 Brzeziny, ul; Sienkiewicza 10/12  
INWESTOR : Miejski Dom Kultury w Brzezinach  
ADRES INWESTORA : 95-060 Brzeziny, ul; Sienkiewicza 10/12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Sala konferencyjna</b>			
1		Demontaż przedsionka przeszklonego	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
	142,00		m <sup>2</sup>	142,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,000</b>
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-01				
	poz.2		m <sup>2</sup>	142,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,000</b>
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	zmycie podłoża			
	poz.2		m <sup>2</sup>	142,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,000</b>
5	KNR 4-01	Uzupełnienie betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-08				
	10,30*0,30*0,30*4		m <sup>3</sup>	3,708	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,708</b>
6	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	gruntowanie podłoża			
	analogia				
	poz.2		m <sup>2</sup>	142,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,000</b>
7	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
	poz.2		m <sup>2</sup>	142,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,000</b>
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-01				
	poz.2*1,05		m <sup>2</sup>	149,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,100</b>
9	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	1124-06				
	163,30		m	163,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>163,300</b>
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-04	wych			
	163,30		m <sup>2</sup>	163,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>163,300</b>
11	NNRNKB	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej DEMONTAŻ	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2702-01				
	analogia				
	142,00		m <sup>2</sup>	142,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,000</b>
12	NNRNKB	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2702-01	mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm			
	142,00		m <sup>2</sup>	142,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,000</b>
13	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-07	jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01			
	5,70		m <sup>2</sup>	5,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,700</b>
14	NNRNKB	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2023-03	metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100			
	5,80*3,00		m <sup>2</sup>	17,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,400</b>
15	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-08				
	analogia				
	1,52*2,11		m <sup>2</sup>	3,207	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,207</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	ścian			
	112,00		m <sup>2</sup>	112,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,000</b>
17	KNR 2-02	Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-	m <sup>2</sup>		
d.1	2004-01	cznych jednowarstwowo 55-01			
	0,28*4*12,00		m <sup>2</sup>	13,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,440</b>
<b>2</b>		<b>Garderoba</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05	15,60	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
19	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m <sup>2</sup>		
d.2	0602-01	poz.18	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
20	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	15,600	
		poz.18			
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
21	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	15,600	
	analogia	poz.18			
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
22	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-02	wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,600	
		poz.18			
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
23	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-01	poz.18	m <sup>2</sup>	15,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
24	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.2	1124-06	17,94	m	17,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,940</b>
25	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-04	wych	m <sup>2</sup>	15,600	
		poz.18			
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
26	NNRNKB	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2702-01	mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>	15,600	
		15,60			
				<b>RAZEM</b>	<b>15,600</b>
27	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe pełne	m <sup>2</sup>		
d.2	0931-07	0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	52,500	
		52,50			
				<b>RAZEM</b>	<b>52,500</b>
<b>3</b>		<b>Łazienka damska</b>			
29	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0811-07	9,50	m <sup>2</sup>	9,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
30	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m <sup>2</sup>		
d.3	0602-01	poz.29	m <sup>2</sup>	9,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
31	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	9,500	
		poz.29			
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
32	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-02	gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	9,500	
	analogia	poz.29			
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
33	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych winylowych	m <sup>2</sup>		
d.3	1205-09	1	m <sup>2</sup>	1,000	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	1,000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	ścian			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		43,80	m <sup>2</sup>	43,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,800</b>
36	NNRNKB	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - DEMONTAZ	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2702-01				
	analogia	9,50	m <sup>2</sup>	9,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
37	NNRNKB	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2702-01	9,50	m <sup>2</sup>	9,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
38	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
d.3	0512-01				
	analogia	3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
39	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg. PT	m <sup>2</sup>		
d.3	1017-01				
	analogia	0,80*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
40	KNR 4-02	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
d.3	0224-01	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
41	KNR 4-02	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
d.3	0224-03	21	szt.	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
42	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.3	0219-02	2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Sala konferencyjna				0,00
2	Garderoba				0,00
3	Łazienka damska				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł